



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MUROS INSTALADOS ACTUALMENTE

El material de los muros instalados para oficina abierta es en DRY WALL dos caras de ½ pulgada, lámina importada USG sheetrock de 1.22 x 2.44 cms, e incluye la estructura interna galvanizada calibre 26, masillada en mastick shetrock y/o USG, lijada y con acabado en pintura viniltex color blanco, con las siguientes características y cantidades:

| CANT MTS2 | DESCRIPCION |
|------------------|---|
| | 1. MUROS EN DRY WALL |
| 138 | Metros cuadrados, con una altura de 2.51 |
| 23 | Metros cuadrados con una altura de 130 |
| 104.01 | Metros cuadrados con una altura de 130 mixtos, es decir con perfilera y vidrio (verificar fachada plano anexo). |
| 129 | Metros cuadrados con una altura de 251 mixtos, es decir con perfilera y vidrio (verificar fachada plano anexo). |
| 257.1 | METROS LINEALES |
| | 2. PERFILERIA: |
| | De acuerdo con los planos de los muros en dry wall con las fachas respectivas se encuentra instalado el siguiente material: |
| 57 | Tubulares de 1 x 1 pulgada con aleta de acuerdo con las necesidades. |
| 12 | Tubulares de 1 x 1 pulgada con doble aleta de acuerdo con las necesidades. |



| | |
|------|--|
| 80 | Tiros de madera de 5 x 2 x 3 para instalar a manera de alma dentro de la perfleria de los muros de dray wall. (dentro de los marcos de puertas debe instalarse un madero piso techo) |
| 81 | Pisavidrio US-068 |
| 3 | Angulos de 1 x 1 pulgada x 1/8 crudo |
| 4000 | Remaches 4 x 4 |
| | 3. TORNILLERIA |
| 700 | Tornillo de 10 x 2 ½ avellano |
| 3000 | Tornillos cortos para estructura |
| 9000 | Tornillos para lámina de 1/2" |
| 800 | Pernos de 1 pulgada sin fulminante |
| | pisavidrios U- 068, ángulos, remaches, tornillos y demás accesorios para instalar las divisiones con los acabados |
| | 4. VIDRIOS PELDAR: |
| 100 | Metros cuadrados x 4 mm de vidrios peldar, para adecuar a da una de las fachadas de acuerdo con los planos adjuntos. |
| | 5. OTROS: |
| | Otros accesorios adicionales que requirieron para entregar las divisiones instaladas y terminadas. |
| 7 | Rollos de cinta malla USG |
| 9 | Cuñetes de mastick shetrock y/o USG |
| 1 | Bulto de yeso blanco |
| 20 | Pliegos de lija de 150 |
| 10 | Canecas de pintura de 5 galones viniltex |
| | 6. MANO DE OBRA. |